


MILANÓWEK



URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 23.10.2015 r.

TOM.6853.1.124.2015

L.dz. 6708/2015

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w Urzędzie Miasta dnia 16.10.2015 r. przez firmę BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH „KANPRO” inż. Jan Wojcieszki, ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11, 03-752 Warszawa, działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10.08.2015 r., udzielonego przez:

**Gminę Milanówek
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek**

w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym **ulicy Krakowskiej elementów odwodnienia**

Burmistrz Miasta Milanówka

zezwała / nie-zezwała

Wnioskodawcy na lokalizację w ulicy **Krakowskiej** dz. nr ew. **33/1** obręb **05-15** będącej we władaniu Gminy Milanówek **elementów odwodnienia (wpustów deszczowych, studzienki osadnikowej i zbiornika retencyjno-chłonnego)** zgodnie z załącznikiem graficznym będącym częścią dokumentacji dołączonej do wniosku, pod następującymi warunkami:

1. Infrastruktura techniczna nie powinna naruszać ustaleń zawartych w § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (Dz. U. z 1999 roku Nr 43 poz. 430).
2. Należy przywrócić stan pierwotny pasa drogowego z uwzględnieniem zachowania parametrów istniejącej nawierzchni jezdni.
3. W przypadku wystąpienia w wykopach w poboczu, gruntu gliniastego należy dokonać jego wymiany.
4. Odtworzyć nawierzchnię jezdni w miejscach wykopów.

5. Grunt w wykopie należy zagęścić warstwami o grubości 40 cm uzyskując minimalny wskaźnik zagęszczenia 0,97, od głębokości 1,0 m do korony drogi zagęszczenie winno wynosić 1,0.
6. Koniecznym jest wykonanie badań wskaźnika zagęszczenia gruntu w miejscach wykopów.
7. Koszty związane z budową urządzeń infrastruktury technicznej i odbudową elementów pasa drogowego związanych z realizacją zadania ponosi inwestor przedmiotowych robót inwestycyjnych.
8. W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejącymi urządzeniami lub istniejącą infrastrukturą w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub infrastruktury.
9. Wszelkie warunki zawarte w niniejszej decyzji należy uwzględnić w projekcie.
10. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o informację o sposobie zabezpieczenia robót.
11. Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania w/w infrastruktura nie zostanie wybudowana.
12. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w urządzenia w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy.
13. Zgoda zarządcy drogi zawarta w niniejszym piśmie nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. Niniejsze zezwolenie stanowi jedynie prawo do zlokalizowania urządzenia infrastruktury niezbędne do zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.
14. W sprawie uzyskania zgód na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót oraz umieszczenia urządzenia infrastruktury w pasie drogowym **ulicy Krakowskiej** należy wystąpić do Burmistrza Miasta Milanówka z właściwymi wnioskami.
15. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.) Wnioskodawca zwolniony jest z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji.

Z up. Burmistrza Miasta

mgr Joanna Sierpińska
Kierownik Referatu
Technicznej Obsługi Miasta


Załącznik:

- mapa w skali 1:500


Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek.pl



MILANÓWEK



URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 20.10.2015 r.

OŚZ.610.64.2015

Biuro Usług Projektowych
„KANPRO” inż. Jan Wojciecki
 ul. Radzywińska 36/38/40 m. 11
 03-752 Warszawa

UZGODNIENIE Nr 37/15

dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji elementów odwodnienia terenu w Milanówku.

podstawa: złożony przez Pana Jana Wojcieckiego wniosek - prośba, z dnia 15.10.2015 r., skierowany do Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka, o zaopiniowanie pod względem ochrony drzewostanu zlokalizowanych elementów odwodnienia terenu (wpusty deszczowe, studzienki osadnikowe oraz zbiorniki retencyjno- chłonne z odpowietrzeniami) w ulicach miasta Milanówka:

- projekt budowlany zwiększenia retencji wód opadowych z ul. Chrzanowskiej w ul. Grodeckiego (jeden moduł odwodnieniowy)
- projekt budowlany zwiększenia retencji wód opadowych w ul. Podleśnej na odcinku od ul. Leśny Ślad do okolic ul. Owocowej (pięć modułów odwodnieniowych)
- projekt budowlany zwiększenia retencji wód opadowych w ul. Podgórnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Leśny Ślad (cztery moduły odwodnieniowe)
- projekt budowlany zwiększenia retencji wód opadowych z ul. Kościuszki na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Krakowskiej (sześć modułów odwodnieniowych)
- projekt budowlany zwiększenia retencji wód opadowych terenu targowiska miejskiego przy ul. Piłsudskiego (pięć modułów odwodnieniowych),

wraz z załącznikami: 5 arkuszy planów sytuacyjnych w skali 1:500.

Po rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka nr 40/V/2009 z dnia 24.04.2009r., uzgadniam w zakresie ochrony zieleni zaproponowaną lokalizację projektowanej budowy zwiększenia retencji wód opadowych ww. ulicach Milanówka pod następującymi warunkami:

- w obrysie koron drzew roboty ziemne wykonywać ręcznie metodą przeciskową
- prace nie mogą spowodować naruszenia systemów korzeniowych, pni oraz koron drzew
- w zasięgu oddziaływania na drzewa nie należy składować materiałów budowlanych ani przetrzymywać sprzętu budowlanego.

W załączeniu 1 egz. 5szt. map - planów sytuacyjnych, w skali 1:500.

Drugi egzemplarz 5szt. map - planów sytuacyjnych, w skali 1:500, pozostaje w Referacie OŚiGZ.

inż. Emilia Misiak
 Referat Ochrony Środowiska i
 Gospodarki Zieloną
 inż. Emilia Misiak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Referat TOM wm.

Za zgodność z oryginałem

inż. Jan Wojciecki

Przygotowała: Z. Krawczyk

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45
 tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
 e-mail: miasto@milanowek.pl